



НАШ ПРОДУКТ - ЭТО



Комплект дома



**Услуги по монтажу
комплекта дома**



**Услуги по монтажу
фундамента**

свайный, ленточный,
плитный

Комплект дома состоит из:

1. Комплект материалов для антисептирования несущих конструкций дома:

антисептик ХМ11 (Россия)
антисептик МС ПКО огнебиозащита
2 группа (Россия)

2. Комплект материалов монтажа несущих ограждающих конструкций дома:

- доска обвязочная (доска сухая строганная хвойных пород антисептированная МС ПКО огнебиозащита 45x145мм., 45x195мм.)
- гидроизоляция по обвязке под стеновой конструкцией Унифлекс ХПП
- лаги пола (доска сухая строганная хвойных пород антисептированная МС ПКО огнебиозащита 45x195 мм.)
- лаги террасы (доска сухая строганная хвойных пород антисептированная МС ПКО огнебиозащита 45x145мм.)
- стойки силового каркаса (доска сухая строганная хвойных пород антисептированная МС ПКО огнебиозащита 45x95мм., 45x145мм., 45x195мм.)

- раскосы силового каркаса (доска сухая строганная хвойных пород антисептированная МС ПКО огнебиозащита 45x145мм.)
- сборные стропильные фермы или стропильные фермы металлозубчатого крепления (МЗП)
- вентиляционный брусок (брусок сухой строганный хвойных пород 45x45мм.)
- вентиляционная доска (доска сухая строганная хвойных пород 20x100мм.)
- доска обрешётки (доска сухая строганная хвойных пород 20x100мм.)
- силовые балки и столбы (клееный брус 145x145мм., 145x250мм. согласно чертежам)

3. Комплект материалов заполнения несущих ограждающих конструкций дома:

- тепло-ветрозащитная плита Isoplaat 12мм. (Финляндия)
- утеплитель минераловатный Paroc Extra Finland Standart 200мм.
- пароизоляция Dorken Delta-Dawi GP (Германия)

4. Комплект материалов кровли:

- металлочерепица Grand Line Classic с доборными элементами (Россия)
- кровельная диффузионная мембрана Dupon Tyvek Soft (Люксембург)
- утеплитель минераловатный Paroc Extra Finland Standart 300мм.!!!
- пароизоляция Dorken Delta-Dawi GP (Германия)
- комплект водосточной системы Plastmo, белый (Польша)

5. Комплект материалов заполнения наружных проёмов:

- оконные системы Rehau Blitz Design 60, Roto NT, 4-10-4-10-4, белые (Россия)
- подоконные отливы металлические окрашенные, белые
- дверь входная «ДК Классика» (Китай) огнебиозащита 45x95мм., 45x145мм., 45x195мм.)

6. Комплект материалов наружной отделки:

- имитатор бруса хвойных пород 25x172-192мм. сухой гладкостроганный
- наличники оконные, дверные, перила (сухие гладкостроганные хвойных пород 20x120мм.)
- доска подшивки свесов кровли, карнизная доска (сухая гладкостроганная хвойных пород 20x120мм.)
- доска пола террасы (сухая гладкостроганная хвойных пород антисептированная ХМ-11 28x95мм.)
- лакокрасочные материалы Tikkurilla для наружной отделки (Финляндия)

7. Комплект необходимого крепежных изделий и метизов для монтажа комплекта дома

II. Услуги по монтажу комплекта дома

- разгрузка материалов
- устройство лаг пола 1-ого этажа
- антисептирование материалов
- монтаж обвязки (доска 45x195, и 45x145)
- монтаж несущего каркаса дома (согласно чертежам)
- сборка эркера
- установка коньковых и верандных балок
- установка столбов
- устройство стропильной системы
- увеличение толщины стропил под утепление
- сборка дормеров
- устройство обрешетки крыши (контробрешетка и сплошной обрешетки)
- устройство карнизов
- подшивка свесов кровли
- устройство кровли металлочерепица (кровля, доборные элементы)
- монтаж листов ветрозащиты 12мм. в 1 слой
- утепление внешнего периметра 200мм. (2 слоя по 100мм.)
- устройство вентиляционного зазора (в одно направление)
- зашивка стен имитатором бруса
- устройство веранд 1-го этажа
- устройство перил (монтаж, покраска)
- монтаж балкона
- установка окон и дверей (оба этажа, включая обналичку с наружной стороны)
- установка металлических отливов на окна
- утепление кровли по потолку 300мм. (3 слоя по 100мм.)
- устройство двойной обрешетки по потолку
- покраска имитатора бруса в 2 слоя
- покраска карнизов, подшивки, оконных наличников откосов, пергол, наличников на углы дома в 2 слоя
- устройство водосточной системы
- изготовление временной лестницы
- покраска столбов, балок веранды
- устройство декоративных наличников на углы дома
- установка вентиляционных решеток
- устройство каркаса перегородок 1-ого и 2-ого этажа

III. Услуги по монтажу фундамента*:

1. Комплект материалов и работ по монтажу свайного фундамента:

- свая винтовая 108мм, стенка 4мм, длина 2500мм, лопасть 300мм
- цементно-песчаная смесь
- швеллер стальной 16мм.
- устройство свайного поля
- обвязка свай швеллером по горизонту

2. Комплект материалов и работ по монтажу ленточного фундамента:

- песок намывной среднезернистый
- щебень гранитный (фракция 20*40)
- бетон В25 М350
- арматура А3 диаметр 12мм.
- арматура А3 диаметр 8мм.
- опалубка (доска естественной влажности хвойных пород 40x150мм, 40x100мм, 25x100мм.
- геотекстиль универсальный Д-200
- пленка техническая 200мкр.
- проволока стальная вязальная 1,2мм пруток
- комплект необходимых крепежных изделий и метизов для монтажа опалубки
- снятие плодородного слоя спецтехникой 200мм.
- выемка грунта спецтехникой 400мм.
- доработка котлована вручную
- засыпка песка с мокрым трамбованием послойно 200мм.
- засыпка щебня 200мм.
- устройство опалубки, армирование, заливка бетона 200x600мм.
- демонтаж опалубки

3. Комплект материалов и работ по монтажу плитного фундамента:

- песок намывной среднезернистый
- бетон В25 М350
- арматура А3 диаметр 12мм.
- арматура А3 диаметр 8мм.
- опалубка (доска естественной влажности хвойных пород 40x150мм, 40x100мм, 25x100мм
- геотекстиль универсальный Д-200
- пленка техническая 200мкр.
- проволока стальная вязальная 1,2мм пруток
- комплект необходимых крепежных изделий и метизов для монтажа опалубки
- материалы для закладных под инженерные сети
- выемка грунта спецтехникой 600мм.
- доработка котлована вручную
- засыпка песка с мокрым трамбованием послойно 600мм.
- обратная засыпка песка 400мм.
- устройство опалубки, армирование ростверк
- устройство опалубки, армирование плита
- заливка бетона ростверк 200мм / плита 160мм.
- устройство закладных под инженерные коммуникации
- демонтаж опалубки

** расчет стоимости выемки грунта/песка/обратной засыпки/длины свай выполнен исходя из предположения, что рельеф участка однородный и ровный. Валуны, естественный уклон, толщина плодородного слоя и наличие торфяников могут увеличить стоимость устройства фундамента.*

КОНТАКТЫ

Адрес:

г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 15, БЦ «Профит», офис 522

Телефон / E-mail:

+7 (812) 913-47-47
info@horosho.house